РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «ARX SMART SPEKTR»

Лицензия №055473 Государственный Комитет
Архитектуры и Строительства от 26.12.2022 г.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

АБУ АЛИ ИБН СИНО НОМИДАГИ БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИГА ТЕГИШЛИ БУХОРО ТУМАНИ КЎЧКУМАР МФЙ ЖЎЙЗАР СОҒЛОМЛАШТИРИШ МАСКАНИДАГИ ЁПИҚ СУВ ҲАВЗАСИ (БАССЕЙН) БИНОСИ, ҚОЗОНХОНА, КИР ЮВИШ БИНОСИ ВА ЁРДАМЧИ БИНОЛАРНИ БУЗИШ.

ТОМ IV

Книга 4.1. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость.

г. Бухара 2026 г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «ARX SMART SPEKTR»

Лицензия №055473 Государственный Комитет Архитектуры и Строительства от 26.12.2022 г.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

АБУ АЛИ ИБН СИНО НОМИДАГИ БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИГА ТЕГИШЛИ БУХОРО ТУМАНИ КЎЧКУМАР МФЙ ЖЎЙЗАР СОҒЛОМЛАШТИРИШ МАСКАНИДАГИ ЁПИҚ СУВ ҲАВЗАСИ (БАССЕЙН) БИНОСИ, ҚОЗОНХОНА, КИР ЮВИШ БИНОСИ ВА ЁРДАМЧИ БИНОЛАРНИ БУЗИШ.

ТОМ IV

Книга 4.1. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость.

Директор «Arx Smart Spektr»: **Мухамадов Б.М.**

Инженер-сметчик: **Сойбов М.И.**

г. Бухара 2026 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с письмо заказчика
проведен расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

АБУ АЛИ ИБН СИНО НОМИДАГИ БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИГА ТЕГИШЛИ БУХОРО ТУМАНИ КЎЧКУМАР МФЙ ЖЎЙЗАР СОҒЛОМЛАШТИРИШ МАСКАНИДАГИ ЁПИҚ СУВ ҲАВЗАСИ (БАССЕЙН) БИНОСИ, ҚОЗОНХОНА, КИР ЮВИШ БИНОСИ ВА ЁРДАМЧИ БИНОЛАРНИ БУЗИШ.

Стоимость определена согласно составленной локальной ресурсной ведомости.

Затраты труда рабочих-строителей составляют ***1658,0713*** чел/час.

Расчет заработной платы принят, согласно данным каталога текущих цен ЦЭР и ЦКС Госкомархитектстроя Р.Уз за 2-квартал 2025 года среднечасовая зарплата рабочих-строителей с апреля 2025 года по март 2026 года по Бухарской области составила - 27861,08 сум.

Возврат материалов от разборки стройматериалов ,изделий ,демонтажа ж/б,м/к - оформляются в установленном порядке между подрядчиком и Заказчиком

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по каталогу текущих цен за II-квартал 2026 года.,утвержденного ЦЭР и ЦКС Госкомархитектстроя Р.Уз и рыночных биржевых цен выданных Оценочными организациями и решение о принятие цен оформляются протоколом согласование текущих (договорных) цен на строительные материалы ,изделия между заказчиком и подрядчиком.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты на основании прогнозных цен ЦЭР и ЦКС Госкомархитектстроя Р.Уз.на 2017-2019гг.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно с письму заказчика в пределах 17 % от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год, для данного объекта коэффициент риска в смету не включен из-за короткого строка строительства.

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 и постановлением Кабинета Министров от 3 июля 2003г. « рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах по объекту:

АБУ АЛИ ИБН СИНО НОМИДАГИ БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИГА ТЕГИШЛИ БУХОРО ТУМАНИ КЎЧКУМАР МФЙ ЖЎЙЗАР СОҒЛОМЛАШТИРИШ МАСКАНИДАГИ ЁПИҚ СУВ ҲАВЗАСИ (БАССЕЙН) БИНОСИ, ҚОЗОНХОНА, КИР ЮВИШ БИНОСИ ВА ЁРДАМЧИ БИНОЛАРНИ БУЗИШ.

определилась в сумме ***120476,614*** тыс.сум
(Сто двадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч шестьсот четырнадцать сум)
с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

ZN-EKSPERTIZA BUKHARA MChJ
TASDIQLAYDI
REG. № 47216 CD

Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

АБУ АЛИ ИБН СИНО НОМИДАГИ БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИГА ТЕГИШЛИ БУХОРО ТУМАНИ КЎЧКУМАР МФЙ ЖЎЙЗАР СОГЛОМЛАШТИРИШ МАСКАНИДАГИ ЁПИҚ СУВ ҲАВЗАСИ (БАССЕЙН) БИНОСИ, ҚОЗОНХОНА, КИР ЮВИШ БИНОСИ ВА ЁРДАМЧИ БИНОЛАРНИ БУЗИШ.

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	46195,657
	Отчисление на социальное страхование	5543,479
2	Эксплуатация машин и механизмов	39906,406
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	0,000
4	Оборудование	0,000
Итого:		**91645,542**
5	Прочие затраты подрядчика	15579,742
6	Затраты на страхования объекта	343,121
Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС		**107568,405**
Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС		**120476,614**

Определение стартовой стоимости в текущих ценах объекта:

АБУ АЛИ ИБН СИНО НОМИДАГИ БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИГА ТЕГИШЛИ БУХОРО ТУМАНИ КЎЧКУМАР МФЙ ЖЎЙЗАР СОҒЛОМЛАШТИРИШ МАСКАНИДАГИ ЁПИҚ СУВ ҲАВЗАСИ (БАССЕЙН) БИНОСИ, ҚОЗОНХОНА, КИР ЮВИШ БИНОСИ ВА ЁРДАМЧИ БИНОЛАРНИ БУЗИШ.

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываем по ресурсному методу.

Стоимость объекта и затраты включаемые в стоимость объекта, определяются по ресурсным сметам, прошедшим Госэкспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.

Определяем стоимость по затратам:

I. Затраты на заработную плату:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

Сзп = Траб х Сч х Ксс,

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по Бухарской области;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

Сч = Змс : Ф,

где:

Змс – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по Бухарской области в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев по Бухарской области;

Ф – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Расчет заработной платы принят, согласно данным каталога текущих цен ЦЭР и ЦКС Госкомархитектстроя Р.Уз за 2-квартал 2026 года среднечасовая зарплата рабочих-строителей с апреля 2025 года по март 2026 года по Бухарской области составила - 27861,08 сум.

Количество рабочих часов в месяц на 2025 год - 166,9 часов;

Часовая ставка – Сч = 4650014,252 : 166,9 = 27861,08 сум/час.

Трудозатраты по ресурсной смете – Траб = **1658,0713** чел-час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 1658,0713 х 27861,08 : 1000 = **46195,657** тыс. сум

Отчисление на социальное страхование 12 % от основной заработной платы:

46195,657 x 12 : 100 = **5543,479** тыс. сум

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила - 46195,657 + 5543,479 = **51739,136** тыс. сум

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по мониторингу "Центра..." Госархитектстроя цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

Сэм = ЭМ х Цпр,

где:

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов:

Количество маш/часов по ресурсной смете:

ЭМ = 0 маш/час *(расчет № 1).*

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах - Сэм = **39906,406** тыс.сум *(расчет № 1).*

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Республики Узбекистан, по формуле:

См = См1 + См2 + См3 +…+ Смn,

где:

См1, См2, См3, Смn – стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций: Смn = N х Цср,

где:

N – количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

Цср – средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

Общая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных услуг составляет: **0,000** тыс.сум *(расчет № 2).*

IV. Затраты на приобретение оборудования

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как и строительные материалы:

Общая стоимость оборудования с учетом транспортных услуг и налоговых начислений составляет: **0,0000** тыс.сум *(расчет № 3).*

I – IV. Структура прямых затрат

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)	Структура в %
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	46195,657	50,41
	Отчисление на социальное страхование	5543,479	6,05
2	Эксплуатация машин и механизмов	39906,406	43,54
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом траспортных услуг	0,000	0,00
4	Оборудование	0,000	0,00
Итого:		**91645,542**	**100,0**

V. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно с письму заказчика в пределах 17 % от суммы прямых затрат.

Пп - 91645,542 x 17 : 100 = **15579,742** тыс.сум
Итого: 91645,542 + 15579,742 = **107225,284** тыс.сум

VI. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 % от страховой суммы (80 % от полной стоимости объекта):

Ср - 107225,284 x 0,8 x 0,004 = **343,121** тыс.сум
Итого: 107225,284 + 343,121 = **107568,405** тыс.сум

Всего стоимость в текущих ценах с НДС:

Ц = 107568,405 x 1,12 = **120476,614** тыс.сум

АЛИ ИБН СИНО НОМИДАГИ БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИГА ТЕГИШЛИ БУХОРО ТУМАНИ КЎЧКУМАР
Й ЖЎЙЗАР СОҒЛОМЛАШТИРИШ МАСКАНИДАГИ ЁПИҚ СУВ ҲАВЗАСИ (БАССЕЙН) БИНОСИ, КОЗОНХОНА, КИР
ЮВИШ БИНОСИ ВА ЁРДАМЧИ БИНОЛАРНИ БУЗИШ.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

лен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
			на.ед.изм.	общая
3	4	5	6	7
О ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	**1658,0713**	27861,08	**46195657**
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	**244,6919**	--	
	СУМ		**1,12**	**51739136**
ИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	**214,4044**	158336	**33947935**
КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ.-Ч	**24,0453**	131393	**3159384**
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	**0,61016**	139421	**85069**
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	МАШ.-Ч	**3,4568**	248927	**860491**
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	**3,1955**	1886	**6027**
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	**17,4993**	4947	**86569**
МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	**428,8088**	3547	**1520985**
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	**2,1753**	110305	**239946**
	СУМ			**39906406**
ЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	**6,3911**	0	**0,00**
ИТОГО	**СУМ**			**0**
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -5 %	**СУМ**	**0,05**		**0**
ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ	**СУМ**			**0**

АЛИ ИБН СИНО НОМИДАГИ БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИГА ТЕГИШЛИ БУХОРО ТУМАНИ КЎЧКУМАР МФЙ ЖЎЙЗАР СОҒЛОМЛАШТИРИШ МАСКАНИДАГИ ЁПИҚ СУВ ҲАВЗАСИ (БАССЕЙН) БИНОСИ, ҚОЗОНХОНА, КИР ЮВИШ БИНОСИ ВА ЁРДАМЧИ БИНОЛАРНИ БУЗИШ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

(локальная ресурсная смета)

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
	РАЗДЕЛ 1. СНОС			
4604-008-04	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ**	**100М2 ПОКРЫТИЯ**	**3,8042**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,9	60,4868
977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	4,6	17,4993
58-001-02	**РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ОБРЕШЕТКИ**	**100М2**	**3,8042**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,68	86,2793
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	1,1032
698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ.-Ч	0,29	1,1032
99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,9	3,4238
1258-017-01	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ**	**100М2**	**3,8042**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,41	66,2311
975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,84	3,1955
99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,78	2,9673
Е0705-045-05 СРН4.02.00-04 П.3.3А,Б КЗТР=0,8, КЭМ=0,8, КМР=0	**РАЗБОРКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ (ДЕМОНТАЖ) КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,8, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,8 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0**	**100ШТ.**	**0,5600**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	219,2	122,752
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	43,216	24,201
698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ.-Ч	40,968	22,9421
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,248	1,2589
Е4604-001-04	**РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ**	**М3**	**134,8000**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,24	1110,752
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,15	155,02
660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,15	155,02
1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,3	310,04
Е4604-001-02	**РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ**	**М3**	**20,9100**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,59	200,5269
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,84	59,3844
660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,84	59,3844
1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,68	118,7688
Е0705-001-01 СРН4.02.00-04 П.3.3А,Б КЗТР=0,8, КЭМ=0,8, КМР=0	**РАЗБОРКА ФСБ БЛОКОВ (ДЕМОНТАЖ) КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,8, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,8 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0**	**100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**0,2900**	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,08	11,0432
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	17,184	4,9834
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,104	0,61016
783	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	МАШ.-Ч	11,92	3,4568
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,16	0,9164
ТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:				
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		1658,0713
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		244,6919
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч		214,4044
698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т	МАШ.-Ч		24,0453
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		0,61016
783	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	МАШ.-Ч		3,4568
975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч		3,1955
977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч		17,4993
1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		428,8088
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		2,1753
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		6,3911

« Arx Smart Spektr » MCHJ
rahbari

Мухамадов Б.М.

№ ___ _____2026 yil.

Sizdan Abu Ali Ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutiga tegishli Buxoro tumani Ko'chkumar MFY Jo'yzar sog'lomlashtirish maskanidagi yopiq suv havzasi (basseyn) binosi, qozonxona, kir yuvish binosi va yordamchi binolarni buzish loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishda quyidagi ko'rsatkichlarni va materiallar narxini qo'lashingizni so'raymiz.

- Pudratchi tashkilotlarning boshqa xarajatlari 17 %;

- Tavakkalchilik koeffitsenti qo'llanilmasin;

- Materiallar va konstruktsiyalarni tayyorlov-saqlash xarajatlari qo'llanilmasin;

- ishlab chiqarish xarakteridagi xarajatlar (ishlab chiqarish xarajatlarini o'z ichiga olmaydi) qo'llanilmasin ;

- Buxoro viloyatidagi yirik qurilish korxonalari bo'yicha (kichik tadbirkorlikdan tashqari) ishlovchilarning o'rtacha ish xaqi to'g'risidagi statistik ma'lumot, viloyat statistika boshqarmasining 2026-yil 2-chorakdagi o'rtacha oylik ish haqi hisobida qo'llanilsin;

Mashina-mexanizm va materiallarning narxlarini 2026-yil 1-chorak narxlari asosida qo'llashni tavsiya qilamiz.

Hurmat bilan,

Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti rektori **Sh.J.Teshayev**

«Tasdiqlayman»
Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti
rektori
Sh.I.Teshayev

Nuqsonlar dalolatnomasi.

2026 yil

Biz, quyida imzo chekkan komissiya a'zolari:

Moliya va iqtisodiyot ishlari bo'yicha prorektor : O.S.Sharipov
Bosh hisobchi : U. Mirzayev
Institut kasaba uyushmasi raisi : M. Jumayev
Bosh muhandis : Q. Usmonov

Buxoro davlat tibbiyot instituti Buxoro tumani Ko'chkumar MFY Jo'yzar sog'lomlashtirish lagerdagi yopiq suv havzasi (basseyn) binosi, qozonxona, kir yuvish binosi va yordamchi binolarni buzish" ob'ektni ko'rikdan o'tkazdi. Shundan so'ng ta'mirlash ishlarining quyidagi turlarining ro'yxati chiqarildi

№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на ед. измерения
1	2	4	5
	РАЗДЕЛ 1. СНОС		
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2 ПОКРЫТИЯ	3.8042
2	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ОБРЕШЕТКИ	100М2	3.8042
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М2	3.8042
4	РАЗБОРКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ (ДЕМОНТАЖ) КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,8, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,8 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0	100ШТ	0.2600
5	РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ	М3	134.8000
6	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	М3	20.9100
7	РАЗБОРКА ФСБ БЛОКОВ (ДЕМОНТАЖ) КОНСТРУКЦИЙ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,8, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,8 И К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0	100 ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0.2900

Moliya va iqtisodiyot ishlari bo'yicha prorektor : O.S.Sharipov
Bosh hisobchi : U. Mirzayev
Institut kasaba uyushmasi raisi : M. Jumayev
Bosh muhandis : Q. Usmonov